



项目编号: 001  
工程名称: 吴兴社区党群服务中心装修项目  
(四明路原房管局用房)  
标段名称: 吴兴社区党群服务中心装修项目  
(四明路原房管局用房)

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人: (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人: (签字及盖章)

编 制 单 位: (盖章)

法 定 代 表 人 或  
其 授 权 人: (签字或盖章)

招 标 人: (盖章)

法 定 代 表 人 或  
其 授 权 人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

项目编号: 001

工程名称: 吴兴社区党群服务中心装修项目  
(四明路原房管局用房)

标段名称: 吴兴社区党群服务中心装修项目  
(四明路原房管局用房)





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
 修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	010801001001	木质门	1、成品夹板木门安装 2、含五金安装，仿木纹饰面板	m <sup>2</sup>	82.84			
12	010808001001	木门窗套	1、60mm仿木纹门套	m <sup>2</sup>	10.44			
13	010805004001	全玻自由门	1、铝合金玻璃门	m <sup>2</sup>	1.89			
14	010802004001	钢质防火门	1、乙级钢制防火门 2、含五金安装	m <sup>2</sup>	19.23			
15	010802004002	钢质防火门	1、甲级钢制防火门 2、含五金安装	m <sup>2</sup>	1.89			
16	010801006001	闭门器	1、闭门器安装	个	8			
17	010808002001	金属门窗套	1、10mm厚硅酸钙板 2、20mm宽黑色拉丝不锈钢门套	m <sup>2</sup>	49.1			
18	010802003001	防盗门	1、钢制防盗门 2、含五金安装	m <sup>2</sup>	2.1			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
19	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格： 钢筋HRB400 φ12	t	0.029			
20	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：暂定C25	m <sup>3</sup>	0.42			
		楼地面装饰工程						
21	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格：拉丝不锈钢踢脚	m <sup>2</sup>	69.99			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
 修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	011102003001	块料楼地面（卫生间）	1、10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平，白水泥擦缝 2、20厚1：2水泥砂浆结合层 3、1.5厚聚合物防水涂料（卫生间防水涂料上翻0.25M，淋浴间防水涂料上翻2.0M以上） 4、20厚1：3水泥砂浆找平层 5、界面剂一道 6、清理并平整楼板	m <sup>2</sup>	55.6			
23	011106003001	块料楼梯	1、10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平，白水泥擦缝 2、20厚1：2水泥砂浆结合层 3、1.5厚聚合物防水涂料 4、20厚1：3水泥砂浆找平层 5、界面剂一道 6、清理并平整楼板	m <sup>2</sup>	71.88			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	011102003002	块料楼地面（其他地面）	1、10厚防滑陶瓷地砖，白水泥擦缝 2、10厚1：1水泥砂浆结合层 3、20厚1：3水泥砂浆保护层 4、1.5厚聚合物防水涂料（接墙面处防水涂料上翻1.5M） 5、20厚1：3水泥砂浆保护层 6、原建筑地面	m <sup>2</sup>	22.48			
25	011102003003	块料楼地面（其他楼面）	1、防滑陶瓷地砖，白水泥擦缝 2、5厚1：1水泥砂浆结合层 3、至少30厚C20细石混凝土 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、原建筑地面	m <sup>2</sup>	214.26			
26	011104002001	竹、木(复合)地板	1、难燃强化复合地板	m <sup>2</sup>	869.99			
27	011102001001	门槛石	1、20厚人造石过门石 2、10厚1：1水泥砂浆结合层 3、至少30厚水泥砂浆找平层打磨平整 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、原建筑地面	m <sup>2</sup>	14.52			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	011404001001	墙面喷刷涂料	1、防水无机涂料喷涂一道面层 2、防水无机涂料喷涂一道 3、防水无机涂料配套底漆层一道 4、刮腻子三道（2-5厚） 5、10厚聚合物防水水泥砂浆修补墙面（吊顶部分除外） 6、原建筑墙面	m2	2647.52			
29	011203003001	块料墙、柱面	1、10厚陶瓷砖，白水泥擦缝 2、陶瓷砖专用胶粘剂 3、1.5厚聚合物防水水涂料（一型） 4、15-20厚1:3水泥砂浆找平	m2	164.3			
30	011203003003	外窗侧防水	1、1.5厚聚合物防水水涂料（一型）	m2	128			
		天棚工程						
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
 修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011403001001	抹灰面油漆	1、防水无机涂料喷涂一道面层 2、防水无机涂料喷涂一道 3、防水无机涂料配套底漆层一道 4、刮腻子三道（2-5厚） 5、10厚聚合物防水水泥砂浆修补墙面（吊顶部分除外） 6、原建筑墙面	m2	1200.79		
32	011302001001	平面吊顶天棚	1、暗架式金属方板吊顶	m2	55.6		
33	011302001002	平面吊顶天棚	1、轻钢龙骨12mm防水石膏板吊顶	m2	47.06		
34	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒	m	156.9		
35	011302001003	平面吊顶天棚	1、轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	m2	124.48		
		其他装饰工程					
36	011501004001	成品柜、架、台	1、成品衣柜	m2	7.59		
37	01B001	换鞋凳	1、成品换鞋凳	m2	1.8		
38	01B002	防爆舞蹈镜	1、双层夹胶防爆钢化玻璃隔断墙 2、8+1.52PVB+8厚	m2	58.8		
39	01B003	固定式舞蹈把杆	1、固定式舞蹈把杆	m	21		
40	011505003001	镜面玻璃	1、浴厕配件 盥洗室台镜 带框	m2	8.5		
41	011505001001	洗漱台	1、洗手台（米白色人造石）	m2	4.31		
42	011207003001	成品隔断	1、浴厕隔断 抗倍特板	m2	41.08		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		措施项目						
43	011601001001	脚手架		项	1			
44	011601002001	垂直运输		项	1			
		服务大厅						
		整个项目						
		拆除工程						
45	010402001001	砌体拆除	1、原有砌体及装饰层拆除	m3	37.38			
46	010807001001	门窗拆除	1、原有门窗拆除	樘	18			
47	011102003003	楼地面拆除	1、原有楼地面装饰拆除	m2	619.92			
48	011203003002	墙柱面拆除	1、原有墙柱面装饰拆除	m2	1079.32			
49	011302001006	天棚及吊顶拆除	1、原有天棚及吊顶拆除	m2	639.67			
50	010103002001	余方弃置	1、建筑垃圾归堆 2、外运及消纳，运距暂按10KM考虑，结算时据实结算	m3	271.97			
		砌筑工程						
51	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：暂定为B06、A3.5 2. 墙体类型：砌块墙 3. 墙体厚度：>150mm 4. 砂浆强度等级：暂定为M10	m3	13.46			
52	011205001001	墙、柱面装饰板	1、轻钢龙骨纤维水泥板轻质隔墙	m2	101.03			
53	011207002001	轻质隔断	1、8+1.52PVB+8mm钢化夹层玻璃隔断墙	m2	45.65			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
 修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
54	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： 钢筋HPB300 φ6	t	0.009			
		门窗工程						
55	010801001001	木质门	1、成品夹板木门安装 2、含五金安装，仿木纹饰面板	m <sup>2</sup>	18.48			
56	010808001001	木门窗套	1、60mm仿木纹门套	m <sup>2</sup>	2.62			
57	010805004001	全玻自由门	1、铝合金玻璃门	m <sup>2</sup>	21.6			
58	010808002001	金属门窗套	1、20mm宽黑色拉丝 不锈钢门套	m <sup>2</sup>	1.12			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
59	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格： 钢筋HRB400 φ12	t	0.075			
60	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 箍筋种类、规格： 钢筋HPB300 φ6	t	0.015			
61	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品 混凝土 2. 混凝土强度等级： 暂定C25	m <sup>3</sup>	0.84			
		楼地面装饰工程						
62	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格： 拉丝不锈钢踢脚	m <sup>2</sup>	29.12			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011102003001	块料楼地面（卫生间）	1、10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平，白水泥擦缝 2、20厚1：2水泥砂浆结合层 3、1.5厚聚合物防水涂料（卫生间防水涂料上翻0.25M，淋浴间防水涂料上翻2.0M以上） 4、20厚1：3水泥砂浆找平层 5、界面剂一道 6、清理并平整楼板	m <sup>2</sup>	31.29		
64	011102003002	块料楼地面（其他地面）	1、10厚防滑陶瓷地砖，白水泥擦缝 2、10厚1：1水泥砂浆结合层 3、20厚1：3水泥砂浆保护层 4、1.5厚聚合物防水涂料（接墙面处防水涂料上翻1.5M） 5、20厚1：3水泥砂浆保护层 6、原建筑地面	m <sup>2</sup>	531.68		
65	011104002001	竹、木(复合)地板	1、难燃强化复合地板 2、地台	m <sup>2</sup>	26.63		
66	011104002002	地台	1、厂家定制难燃PVC软包地台，高度300	m <sup>2</sup>	15.18		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011104002003	地台	1、创客直播间可移动地台 2、5mm厚橙色PVC舞台地胶 3、12mm厚阻燃板 4、12mm厚纤维水泥板 5、L50X4镀锌角钢弯曲 6、L50X4镀锌角钢	m2	5.65		
68	011205001002	创客直播间可移动地台（立面）	1、创客直播间可移动地台 2、5mm厚橙色PVC舞台地胶 3、6mm厚多层胶合板 4、40*40*4镀锌方钢	m2	5.71		
69	011102001001	门槛石	1、20厚人造石过门石 2、10厚1：1水泥砂浆结合层 3、至少30厚水泥砂浆找平层打磨平整 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、原建筑地面	m2	3.78		
70	011104002004	服务大厅包柱中间部分	1、难燃免漆板 2、12mm厚纤维水泥板 3、L50X4镀锌角钢	m2	2.36		
71	011104002005	服务大厅包柱部分（侧面）	1、难燃免漆板 2、12mm厚纤维水泥板	m2	4.26		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
 修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
72	011104002006	服务大厅包柱中间部分（平面）	1、软包皮革坐垫 2、12mm厚纤维水泥板 3、L50X4镀锌角钢	m2	5			
73	011104002008	公共阅读区包柱部分（侧面）	1、难燃免漆板 2、12mm厚纤维水泥板	m2	2.7			
74	011104002009	公共阅读区包柱中间部分（平面）	1、软包皮革坐垫 2、难燃免漆板 3、L50X4镀锌角钢	m2	1.46			
75	011104002010	儿童阅读区包柱部分（侧面）	1、软包皮革坐垫 2、12mm厚纤维水泥板	m2	4.08			
76	011104002011	儿童阅读区包柱中间部分（平面）	1、软包皮革坐垫 2、难燃免漆板 3、12mm厚纤维水泥板 4、L50X4镀锌角钢	m2	3.63			
77	011104002012	儿童学习阅读区包柱二（平面及顶面）	1、难燃免漆板 2、L50X4镀锌角钢	m2	10.29			
78	011104002013	儿童学习阅读区包柱三	1、难燃免漆板 2、L50X4镀锌角钢	m2	5.72			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
79	011404001001	墙面喷刷涂料	1、防水无机涂料喷涂一道面层 2、防水无机涂料喷涂一道 3、防水无机涂料配套底漆层一道 4、刮腻子三道（2-5厚） 5、10厚聚合物防水水泥砂浆修补墙面（吊顶部分除外） 6、原建筑墙面	m2	914.27			
80	011404001002	墙面喷刷涂料	1、12mm厚纤维水泥板 2、9.5mm石膏板面饰白色防水无机涂料 3、部位：创客直播间	m2	9.5			
81	011203003001	块料墙、柱面	1、10厚陶瓷砖，白水泥擦缝 2、陶瓷砖专用胶粘剂 3、1.5厚聚合物防水水涂料（一型） 4、15-20厚1:3水泥砂浆找平	m2	140.56			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011203001001	石材墙、柱面	1、防白色大理石纹冰火板 2、防水无机涂料喷涂一道面层 3、防水无机涂料喷涂一道 4、防水无机涂料配套底漆层一道 5、刮腻子三道（2-5厚） 6、10厚聚合物防水水泥砂浆修补墙面（吊顶部分除外） 7、原建筑墙面	m2	14.99		
83	011205004001	墙、柱面软包	1、卡通防撞墙贴一软包（成品选型）	m2	25.2		
84	011203003003	外窗侧防水	1、1.5厚聚合物防水防水涂料（一型）	m2	52		
		天棚工程					
85	011403001001	抹灰面油漆	1、防水无机涂料喷涂一道面层 2、防水无机涂料喷涂一道 3、防水无机涂料配套底漆层一道 4、刮腻子三道（2-5厚） 5、10厚聚合物防水水泥砂浆修补墙面（吊顶部分除外） 6、原建筑墙面	m2	555.68		
86	011302001002	平面吊顶天棚	1、轻钢龙骨12mm防水石膏板吊顶	m2	477.74		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011302001004	平面吊顶天棚	1、80宽X75高MM木色铝方通吊顶 2、配套龙骨	m2	59.58		
88	011302001001	平面吊顶天棚	1、暗架式金属方板吊顶	m2	24.41		
89	011302001005	平面吊顶天棚（包柱三）	1、难燃免漆板 2、配套龙骨	m2	16.04		
90	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒	m	20.65		
		其他装饰工程					
91	030413002001	装饰灯	1、LED线性灯	m	49.86		
92	011505003001	镜面玻璃	1、浴厕配件 盥洗室台镜 带框	m2	5.26		
93	011505001001	洗漱台	1、洗手台（米白色人造石）	m2	2.96		
94	01B001	成品茶案	1、成品茶案 1200*500mm	张	2		
95	01B002	高吧台	1、1700长X500宽X1000高吧台	m2	1.7		
96	011501004008	成品橱柜	1、4200长X650宽X850高厂家定制现代风格橱柜	m2	3.57		
97	011505002001	洗厕配件	1、成品纸巾盒	个	4		
98	011503003001	扶手	1、成品无障碍扶手	m	0.45		
99	011501004004	成品柜、架、台	1、嵌入式书架（难燃免漆板）	m2	12.96		
100	011501004005	荣誉展墙	1、难燃免漆板层板 2、40X40X4镀锌方钢 3、L40X4镀锌角钢@400	m2	2.01		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
101	011501004006	儿童学习阅读区包柱二	1、难燃免漆板层板 2、40X40X4镀锌方钢 3、L40X4镀锌角钢@400	m2	2.01			
102	011501004007	儿童学习阅读区包柱三	1、难燃免漆板层板 2、40X40X4镀锌方钢 3、L40X4镀锌角钢@400	m2	14.11			
103	01B012	定制展示板	1、定制展示板	m2	13.4			
104	01B010	成品难燃木质长桌	1、4000长X1200宽成品难燃木质长桌	张	1			
105	010810001001	窗帘	1、遮光窗帘	m2	10.95			
106	01B011	成品中岛书架	1.成品中岛书架	个	1			
107	011501004003	成品柜、架、台	1、高定制难燃木质书架	m2	29.31			
108	01B003	GRG卡通造型	1、GRG卡通造型	m2	3.23			
		措施项目						
109	011601001001	脚手架		项	1			
110	011601002001	垂直运输		项	1			
		安装工程						
		1~7层办公楼						
		整个项目						
		给排水						
		给水						
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
111	031001008001	塑料管	1. 材质：PP-R塑料管 2. 规格：DN50mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求：管道压力 试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水 7. 满足设计及竣工验收要求	m	9.3			
112	031001008002	塑料管	1. 材质：PP-R塑料管 2. 规格：DN40mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求：管道压力 试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水 7. 满足设计及竣工验收要求	m	3			
113	031001008003	塑料管	1. 材质：PP-R塑料管 2. 规格：DN32mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求：管道压力 试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水 7. 满足设计及竣工验收要求	m	16.3			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
114	031001008004	塑料管	1. 材质：PP-R塑料管 2. 规格：DN25mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求：管道压力 试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水 7. 满足设计及竣工验收要求	m	14.85			
115	031001008005	塑料管	1. 材质：PP-R塑料管 2. 规格：DN20mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求：管道压力 试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水 7. 满足设计及竣工验收要求	m	7.5			
116	031001008006	塑料管	1. 材质：PP-R塑料管 2. 规格：DN15mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求：管道压力 试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水 7. 满足设计及竣工验收要求	m	99.25			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32mm 3. 连接形式:螺纹连接	个	5		
118	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25mm 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
119	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25mm 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
120	031003010001	淋浴器	1. 名称:莲蓬喷头 2. 满足设计及竣工验收要求	套	2		
121	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般钢套管制作安装 DN80mm	个	2		
122	031301003002	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般钢套管制作安装 DN65mm	个	1		
123	031301003003	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般钢套管制作安装 DN50mm	个	1		
124	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 混凝土结构 宽mm×深mm 40×40	m	90		
		排水					
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	031001008007	塑料管	1. 材质：UPVC塑料管 2. 规格：DN100mm 3. 连接形式：粘接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水 6. 满足设计及竣工验收要求	m	36.2		
126	031001008008	塑料管	1. 材质：UPVC塑料管 2. 规格：DN75mm 3. 连接形式：粘接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水 6. 满足设计及竣工验收要求	m	21		
127	031001008009	塑料管	1. 材质：UPVC塑料管 2. 规格：DN50mm 3. 连接形式：粘接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水 6. 满足设计及竣工验收要求	m	3.1		
128	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏DN100mm 2. 满足设计及竣工验收要求	个	5		
129	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器（带水箱） 2. 满足设计及竣工验收要求	组	13		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
130	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆（带水龙头） 2. 满足设计及竣工验收要求	组	11			
131	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖布池（带水龙头） 2. 满足设计及竣工验收要求	组	5			
132	031003007001	小便器	1. 类型:壁挂式小便器（手动开关） 2. 满足设计及竣工验收要求	组	4			
133	031301003004	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般钢套管制作安装 DN150mm	个	7			
134	031301003005	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:刚性防水套管制作安装 DN150mm	个	1			
		电气照明						
135	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:ZAL1 (180KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
136	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:配电箱1AL1 (25KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
137	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:2AL1 (25KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
 修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
138	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:3AL1 (25KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
139	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:4AL1 (25KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
140	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:5AL1 (25KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
141	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:6AL1 (25KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
142	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY22-4*150+1*70mm <sup>2</sup> 3. 满足设计及竣工验收要求	m	30			
143	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3. 满足设计及竣工验收要求	m	62.76			
144	030409003001	电力电缆头	1. 名称:五芯电力电缆 2. 型号、规格:电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤240 3. 满足设计及竣工验收要求	个	2			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
145	030409003002	电力电缆头	1. 名称:五芯电力电缆 2. 型号、规格:电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤16 3. 满足设计及竣工验收要求	个	12			
146	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:钢管 SC150mm 3. 配置形式:暗敷	m	20			
147	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC50mm 3. 配置形式:暗敷	m	44.76			
148	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC32mm 3. 配置形式:暗敷	m	310.77			
149	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC25mm 3. 配置形式:暗敷	m	663.08			
150	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20mm 3. 配置形式:暗敷	m	673.01			
151	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 材质、规格:绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配置形式:暗敷	m	2208.6			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
152	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 材质、规格:绝缘导线WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 配置形式:暗敷	m	4866.93			
153	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 材质、规格:绝缘导线WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 配置形式:暗敷	m	126.9			
154	030413014001	插座	1. 名称:五芯电源插座 2. 满足设计及竣工验收要求	套	86			
155	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 满足设计及竣工验收要求	套	10			
156	030413014003	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 满足设计及竣工验收要求	套	27			
157	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯14W 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 满足设计及竣工验收要求	套	13			
158	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED筒灯24W 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 满足设计及竣工验收要求	套	57			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
159	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 300*300 24W 2. 安装方式:嵌入式 安装 3. 满足设计及竣工验收 收要求	套	10			
160	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 600*600 24W 2. 安装方式:嵌入式 安装 3. 满足设计及竣工验收 收要求	套	13			
161	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED条形吊灯 1.2M*0.2M 68W 2. 满足设计及竣工验收 收要求	套	73			
162	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单控双联开 关 2. 满足设计及竣工 验收要求	套	8			
163	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单控单联开 关 2. 满足设计及竣工 验收要求	套	29			
164	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双控双联开 关 2. 满足设计及竣工 验收要求	套	10			
165	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 满足设计及竣工 验收要求	台	5			
166	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 200*100mm 2. 满足设计及竣工 验收要求	m	68.01			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:剔堵槽、沟 混凝土结构 宽mm× 深mm 40×40	m	412		
168	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	220		
169	030416006001	输配电装置系统	1.名称:输配电系统 调试 ≤1kV交流供电	系统	1		
		弱电					
170	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:42U机柜 2.类别、规格: 600*800mm 3.安装方式:落地安 装 4.满足设计及竣工 验收要求	台	5		
171	030501015001	交换机	1.名称:监控用交 换机 2.满足设计及竣工 验收要求	台	5		
172	030501015002	交换机	1.名称:信息点用 交换机 2.满足设计及竣工 验收要求	台	5		
173	030502008001	配线架	1.名称:12芯配线 架 2.满足设计及竣工 验收要求	架	10		
174	030502003001	双绞线缆	1.名称:CAT6 2.满足设计及竣工 验收要求	m	1139.19		
175	030412004004	配线	1.名称:配线 2.材质、规格:铜 芯 多股绝缘电线RVS- 2*0.5mm <sup>2</sup> 3.配置形式:管内 穿线	m	78.17		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG管20mm 3. 配置形式:暗敷	m	843.81		
177	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息点插座 2. 满足设计及竣工验收要求	个	35		
178	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:语音插座 2. 满足设计及竣工验收要求	个	7		
179	030502002001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 满足设计及竣工验收要求	个	8		
180	030502002002	电话插座	1. 名称:HDMI视频插座 2. 满足设计及竣工验收要求	个	8		
181	040205019001	监控摄像机	1. 名称:高清网络半球机 2. 满足设计及竣工验收要求	台	4		
182	040205019002	监控摄像机	1. 名称:高清枪机（含支架、镜头、电源） 2. 满足设计及竣工验收要求	台	18		
183	030501021001	无线设备	1. 名称:无线WIFI接入点 2. 满足设计及竣工验收要求	台	9		
184	030412002002	线槽	1. 名称:金属线槽100*100mm 2. 满足设计及竣工验收要求	m	70.14		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:剔堵槽、沟 混凝土结构 宽mm× 深mm 40×40	m	156.6		
186	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	31		
		拆除工程					
187	03B001	安装拆除	1、原安装部分拆除	m2	1410.12		
		服务大厅					
		整个项目					
		给排水					
		给水					
188	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN32mm 3.连接形式:电热熔 连接 4.压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力 试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足设计及竣工验 收要求	m	2.74		
189	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R塑料管 2.规格:DN25mm 3.连接形式:电热熔 连接 4.压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力 试验及消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足设计及竣工验 收要求	m	2.39		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
190	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN20mm 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力 试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 满足设计及竣工验收 要求	m	6.76			
191	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN15mm 3. 连接形式:电热熔 连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力 试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 满足设计及竣工验 收要求	m	35			
192	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等 级:DN32mm 3. 连接形式:螺纹连 接	个	1			
193	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等 级:DN25mm 3. 连接形式:螺纹连 接	个	1			
194	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般 塑料套管制作安装 DN40mm	个	1			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
 修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	031301003002	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般塑料套管制作安装 DN32mm	个	3		
196	031301003003	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般塑料套管制作安装 DN25mm	个	2		
197	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 混凝土结构 宽mm×深mm 40×40	m	30		
		排水					
198	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN100mm 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 满足设计及竣工验收要求	m	13.34		
199	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN75mm 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 满足设计及竣工验收要求	m	7.29		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
200	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN50mm 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 满足设计及竣工验收要求	m	1.42			
201	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏DN50mm 2. 满足设计及竣工验收要求	个	3			
202	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器（带水箱） 2. 满足设计及竣工验收要求	组	4			
203	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器 2. 满足设计及竣工验收要求	组	1			
204	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆（带水龙头） 2. 满足设计及竣工验收要求	组	5			
205	031301003004	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般钢套管制作安装DN150mm	个	4			
206	031301003005	套管	1. 名称:套管 2. 材质、规格:一般钢套管制作安装DN100mm	个	1			
		电气照明						
207	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:ZAL1(80KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	030402011002	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱一 2. 型号、规格:(5KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1		
209	030402011003	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱二 2. 型号、规格:(5KW) 3. 满足设计及竣工验收要求	台	1		
210	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY22-4*70+1*35mm <sup>2</sup> 3. 满足设计及竣工验收要求	m	30		
211	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3. 满足设计及竣工验收要求	m	64.18		
212	030409003001	电力电缆头	1. 名称:五芯电力电缆 2. 型号、规格:电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤70 3. 满足设计及竣工验收要求	个	2		
213	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:钢管 SC80mm 3. 配置形式:暗敷	m	20		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
214	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC32mm 3. 配置形式:暗敷	m	113.65			
215	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC25mm 3. 配置形式:暗敷	m	184.49			
216	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20mm 3. 配置形式:暗敷	m	438.35			
217	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 材质、规格:绝缘导线WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 配置形式:暗敷	m	231.78			
218	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 材质、规格:绝缘导线WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 配置形式:暗敷	m	3419.23			
219	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 材质、规格:绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配置形式:暗敷	m	1202.16			
220	030413014001	插座	1. 名称:五芯电源插座 2. 满足设计及竣工验收要求	套	25			
221	030413014002	插座	1. 名称:USB充电口插座 2. 满足设计及竣工验收要求	套	6			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
222	030413014003	插座	1. 名称:空调插座 2. 满足设计及竣工验收要求	套	5			
223	030413014004	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 满足设计及竣工验收要求	套	5			
224	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED双头斗胆灯 28W 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 满足设计及竣工验收要求	套	20			
225	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 14W 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 满足设计及竣工验收要求	套	22			
226	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 24W 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 满足设计及竣工验收要求	套	120			
227	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 300*300 24W 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 满足设计及竣工验收要求	套	7			
228	030413002004	装饰灯	1. 名称:LED低压灯带 10W/M 2. 满足设计及竣工验收要求	m	111.44			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
229	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED条形吊灯 1.2M*0.2M 68W 2. 满足设计及竣工验收要求	套	2			
230	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单控双联开关 2. 满足设计及竣工验收要求	套	9			
231	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单控单联开关 2. 满足设计及竣工验收要求	套	5			
232	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双控双联开关 2. 满足设计及竣工验收要求	套	4			
233	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 满足设计及竣工验收要求	台	5			
234	030904003001	紧急呼救器	1. 名称:紧急呼救器 2. 满足设计及竣工验收要求	个	1			
235	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 300*100mm 2. 满足设计及竣工验收要求	m	55.27			
236	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 混凝土结构 宽mm× 深mm 40×40	m	141.3			
237	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	197			
238	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电系统 调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		弱电						
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
239	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:42U机柜 2. 类别、规格:600*800mm 3. 安装方式:落地安装 4. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
240	030501015001	交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
241	030501015002	交换机	1. 名称:监控用交换机 2. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
242	030501015003	交换机	1. 名称:信息点用交换机 2. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
243	030501004001	存储设备	1. 名称:32路8盘位硬盘刻录机（8T硬盘2块） 2. 满足设计及竣工验收要求	台	1			
244	030502008001	配线架	1. 名称:12芯配线架 2. 满足设计及竣工验收要求	架	2			
245	030502005001	光缆	1. 名称:4芯光纤 2. 满足设计及竣工验收要求	m	300			
246	030502003001	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 满足设计及竣工验收要求	m	1705.23			
本页小计								

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项目  
修项目（四明路原房管局用房） （四明路原房管局用房）

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 材质、规格:铜芯多股绝缘电线RVS-2*0.5mm <sup>2</sup> 3. 配置形式:管内穿线	m	37.79		
248	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG管20mm 3. 配置形式:暗敷	m	667.04		
249	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息点插座 2. 满足设计及竣工验收要求	个	11		
250	030502002001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 满足设计及竣工验收要求	个	1		
251	030502002002	电话插座	1. 名称:HDMI视频插座 2. 满足设计及竣工验收要求	个	4		
252	040205019001	监控摄像机	1. 名称:高清网络半球机 2. 满足设计及竣工验收要求	台	15		
253	040205019002	监控摄像机	1. 名称:高清枪机(含支架、镜头、电源) 2. 满足设计及竣工验收要求	台	3		
254	030501021001	无线设备	1. 名称:无线WIFI接入点 2. 满足设计及竣工验收要求	台	5		
255	030412002002	线槽	1. 名称:金属线槽200*100mm 2. 满足设计及竣工验收要求	m	51.71		
本页小计							

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。



# 措施项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项  
修项目（四明路原房管局用房） 目（四明路原房管局用房）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	—	以工程项目整体计算的 措施项目			
1.1.1	011601009001	安全生产			
1.1.1.1	01B999	其中：安全生产责任保 险费			
1.1.2	011601007001	文明施工			
1.1.3	011601008001	环境保护			
1.1.4	011601006001	临时设施			
1.1.5	01B998	扬尘防治			
1.1.6	1	智慧工地			
1.1.6.1	1.1	基础项费用			
1.1.6.1.1	01B997	人员管理-实名制管理			
1.1.6.1.2	01B996	智慧监控-扬尘噪声监 测			
1.1.6.1.3	01B995	智慧监控-视频监控			
1.1.6.1.4	01B994	起重机械-施工升降机 安全监控			
1.1.6.1.5	01B993	起重机械-塔式起重机 安全监控			
1.1.6.2	1.2	提高项费用			
1.1.6.2.1	01B992	人员管理-证件管理			
1.1.6.2.2	01B991	人员管理-工资管理			
1.1.6.2.3	01B990	人员管理-培训教育管 理			
1.1.6.2.4	01B989	智慧监控-车辆出入管 理			
1.1.6.2.5	01B988	智慧监控-AI行为分析			
本页小计					

注：1. 措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

2. 除招标文件规定或合同另有约定外，安全文明施工费中的“场地硬化”及“现场围挡”在分部分项工程项目清单中填列。

3. 招标人编制工程量清单时，可根据工程项目特点对工作内容进行补充完善。

4. 安全文明施工费（包括安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、扬尘防治费、智慧工地费）以工程项目整体计算，其中安全生产措施费（含安全生产责任保险费）的计算基础及费率应符合湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则（结算时，安全生产责任保险费据实调整）；其他安全文明施工费的计算基础及费率可以参考湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则，也可以自行填报。

5. 编制措施项目清单时，对于安全文明施工费以外的措施项目，应在“以工程项目整体计算的措施项目”和“以单位工程分别计算的措施项目”中选择一种分类进行列项。

# 措施项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项  
修项目（四明路原房管局用房） 目（四明路原房管局用房）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目 名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.6.2.6	01B987	智慧监控-临边、卸料平台预警			
1.1.6.2.7	01B986	智慧监控-深基坑监控			
1.1.6.2.8	01B985	智慧监控-高支模监控			
1.1.6.2.9	01B984	智慧监控-水电监控			
1.1.6.2.1 0	01B983	起重机械-吊钩可视化			
1.1.6.2.1 1	01B982	起重机械-钢丝绳监测管理			
1.1.6.2.1 2	01B981	起重机械-塔式起重机安装拆卸安全监控			
1.1.6.2.1 3	01B980	智慧提质-关键工序可视化追溯管理			
1.1.6.2.1 4	01B979	智慧提质-混凝土试块信息化管理			
1.1.6.2.1 5	01B978	智慧提质-信息化实测实量			
1.1.6.3	1.3	创新项费用			
1.1.6.3.1	01B977	创新项费用			
1.2	二	以单位工程分别计算的措施项目			
1.2.1	1	房屋建筑与装饰工程			
1.2.2	2	仿古建筑工程			
1.2.3	3	通用安装工程			
1.2.4	4	市政工程			
1.2.5	5	园林绿化工程			
1.2.6	6	矿山工程			
1.2.7	7	构筑物工程			
1.2.8	8	城市轨道交通工程			
1.2.9	9	爆破工程			
本页小计					

注：1. 措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

2. 除招标文件规定或合同另有约定外，安全文明施工费中的“场地硬化”及“现场围挡”在分部分项工程项目清单中填列。

3. 招标人编制工程量清单时，可根据工程项目特点对工作内容进行补充完善。

4. 安全文明施工费（包括安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、扬尘防治费、智慧工地费）以工程项目整体计算，其中安全生产措施费（含安全生产责任保险费）的计算基础及费率应符合湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则（结算时，安全生产责任保险费据实调整）；其他安全文明施工费的计算基础及费率可以参考湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则，也可以自行填报。

5. 编制措施项目清单时，对于安全文明施工费以外的措施项目，应在“以工程项目整体计算的措施项目”和“以单位工程分别计算的措施项目”中选择一种分类进行列项。

# 措施项目清单计价表

工程名称：吴兴社区党群服务中心装 标段：吴兴社区党群服务中心装修项  
修项目（四明路原房管局用房） 目（四明路原房管局用房）

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

说明：本表中措施清单项目均以“项”为单位计价。

- 注：1. 措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。  
2. 除招标文件规定或合同另有约定外，安全文明施工费中的“场地硬化”及“现场围挡”在分部分项工程项目清单中填列。  
3. 招标人编制工程量清单时，可根据工程项目特点对工作内容进行补充完善。  
4. 安全文明施工费（包括安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、扬尘防治费、智慧工地费）以工程项目整体计算，其中安全生产措施费（含安全生产责任保险费）的计算基础及费率应符合湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则（结算时，安全生产责任保险费据实调整）；其他安全文明施工费的计算基础及费率可以参考湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则，也可以自行填报。  
5. 编制措施项目清单时，对于安全文明施工费以外的措施项目，应在“以工程项目整体计算的措施项目”和“以单位工程分别计算的措施项目”中选择一种分类进行列项。









